



 ściany istniejące murowane

 wyburzane ściany murowane / przebiały w stropie

 demontowana stolarka drzwiowa/ okienna

 wyburzenie ściany na wysokość "h" od wykończonych posadzki; podany wymiar określa poziom spodu belki stalowej bez obudowy ognioodpornej

 ściany z bloczków z betonu komórkowego

 zamurowania z cegły ceramicznej pełnej

 ściany szkieletowe systemowe;
2x GKB / stelaż CW-UW 75 / 2x GKB
z wypełnieniem pustki między słupkami węglą kamienną gr.7

 obudowy szkieletowe systemowe;
2x GKB / stelaż CW-UW 75
z wypełnieniem pustki między słupkami węglą kamienną gr.7

 element wyposażenia – systemowe ściany wspinaczkowe na podkonstrukcji stalowej w odrębnego opracowania

 projektowana stolarka/ślusarka okienna

 projektowana stolarka/ślusarka drzwiowa

 belki/nadproża stalowe zespolone w ścianach nośnych wg projektu konstrukcji

 nadproża systemowe prefabrykowane o długościach dopasowanych do wielkości otworów w ścianach

 szafka z hydrantem dn255 gąsienicą 4kg

 granica strefy pożarowej

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu

 kratki przepływowo w drzwiach

 anemostaty i kratki nawiewne i wylotowe

 grzejniki płytowe

Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego młyna ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na cele rekreacyjno-sportowe w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 12 na działce nr 1956/47
- PROJEKT ZAMIENNY

INWESTOR:
FUH LUNAR Mariusz Figołuszka
ul. Stara Droga 18
43-190 Mikołów

JEDNOSTKA AUTORSKA:
SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00 e-mail: sar@sar-katowice.pl

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jarosław Marika
upr. bud. 171/98

mgr inż. arch Zbigniew Gilwa
upr. bud. 2/98 B-B

WSPÓŁ PRACA:
mgr inż. arch Zbigniew SKITAŁ

BRANZA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA PROJ:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PB	październik 2018	1:50	PB.02

1. Wymiary sprawdzić na budowie

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
3. Wyszczególnienie, otworzenia ścian realizować z zachowaniem etapowości wykonania prac zgodnie z projektem konstrukcyjnym; bezwzględnie należy stosować się do zapisów dotyczących rozbiłkow i obwodów istniejących zawieszanych w cześć konstrukcyjnej projektu.
4. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych, wyburzeń odcienić należy:
 - dokonać odcienienia poszczególnych elementów konstrukcyjnych celem
 - potwierdzenia rzekomo istniejących w projekcie;
 - w przypadku nie potwierdzenia przyjętych założeń, przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić rozwiązanie z projektantem i projektantem konstrukcji;
5. Otworzenia ścian, stropów pod instalacje wewnętrzne należy skoordynować z projektami branżowymi; w przypadku rozbieżności skontaktować się z projektantem; wykonać wszelkie niezbędne otworzenia pod projektowane przewężenia instalacji wewnętrznych.
6. Wszelkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielone pożarowo uszczelniać masami o odporności ogniowej odpowiadającej przegrodzie.
7. Rewizje sufitowe dla urządzeń i instalacji zewyrtkowanych projektami branżowymi, dokładać lokalizację określając na rysunku w trakcie nadzoru.
8. Rozpatrywać łącznie z kartami słałki
9. Wszelkie rozważania zamienne w stosunku do projektowanych zawieszanych w projekcie wymagają akceptacji Głównego Nadzoru.
10. Skład przegrodz pionowych i poziomych wg opisów na rys. PB.07.